

Изменения от 30.08.2016 в проектную декларацию от 01.08.2016 о проекте строительства 25-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по строительному адресу: Приморский край, город Владивосток, в районе ул. Нейбута, 17 (корпус № 2)

1. В пункте 5.2. раздела II «**Описание технических характеристик самостоятельных частей строящегося многоквартирного дома:**» после слов «**В квартирах:**» изложить текст в следующей редакции:

«Полы: - с напольным покрытием (ламинат не ниже 32 класса прочности), с установленными плинтусами, в санузле - с напольным покрытием (керамогранит);

Потолки – натяжной потолок по всей квартире;

Стены санузла – оштукатурены, облицованные керамической плиткой (от пола до потолка);

Внутриквартирные перегородки и внутренние стены – оштукатурены, отшпаклеваны, оклеены обоями (под покраску), окрашены;

Окна металлопластиковые с двойным стеклопакетом с отливами с внешней (уличной) стороны Квартиры, с подоконной доской из поливинилхлорида, с отделкой откосов с внутренней стороны Квартиры;

Балкон и/или лоджия – витражное остекление в одно стекло;

Двери: входная в квартиру - металлическая, с установленной ручкой и замком, с отделкой откосов с внутренней стороны квартиры; внутриквартирные (межкомнатные) двери, дверь санузла – деревянные ламинированные с установленными ручками;

Электроснабжение (внутриквартирные электрические сети и электрооборудование) – установлены электросчетчик и устройство защитного отключения в щитах учета в местах общего пользования, выполнена внутриквартирная разводка электрических сетей до оконечных устройств с установленными оконечными устройствами по проекту (розетки, выключатели, лампы), без установки электроплит, смонтирована розетка под электроплиту, установлены звонок, трубка домофона, светильник в санузле, (согласно проекта);

Теплоснабжение (отопление) – выполнена горизонтальная разводка труб теплоснабжения с поквартирным вводом, установлены индивидуальные счётчики тепловой энергии, установлены радиаторы согласно проекта, установлен полотенцесушитель;

Горячее и холодное водоснабжение – выполнена внутриквартирная горизонтальная разводка труб горячего и холодного водоснабжения до мест установки сантехприборов (установлены все сантехприборы по проекту);

Канализация – выполнена горизонтальная разводка по Квартире до мест установки сантехприборов, стояк канализации – ПВХ труба;

Сантехприборы – установлены и подключены к системам водоснабжения и канализации, ванна акриловая, унитаз фаянсовый, умывальник фаянсовый, мойка нержавеющей кухонная с тумбой из ламинированного ДСП, установлены смесители для мойки на кухне, для умывальника и ванной;

Телевизионная антенна, телефон – кабельный ввод в квартиру с установкой оконечной розетки (согласно проекта);

Интернет – кабельный ввод в квартиру с установкой оконечной розетки без подключения сети провайдера;

Противопожарная сигнализация и системы пожаротушения – в соответствии с проектом;

Мебель, люстры, бра, светильники (кроме санузла), кухонный гарнитур, электроплита, вытяжка, холодильник, стиральная машина, кондиционер в Квартире не устанавливаются и в цену Договора не входят.»

2. В пункте 1.1 раздела II слова и цифры «поз. 1» заменить словами и цифрами «поз. 2».

3. В пункте 12.1 раздела II слова «договор инвестирования» заменить словом «нет».

Генеральный директор



А.В. Коркунов